

Budowa budynku świetlicy z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo, gmina Koczała
– roboty wykończeniowe

Przedmiar robót

– część 1

Budowa budynku świetlicy z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo, gmina Koczała - roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. STAN WYKOŃCZENIOWY		
		1.1. Posadzki - izolacje, szlichty i płytki gresowe		
1	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
		1. świetlica 99,55	m2	99,55
		2. zaplecze kuchenne 18,56	m2	18,56
		3. kotłownia 9,31	m2	9,31
		4. W.C. 3,02	m2	3,02
		5. W.C. 3,02	m2	3,02
		6. szatnia 3,02	m2	3,02
		7. W.C. 4,79	m2	4,79
		8. korytarz 8,79	m2	8,79
		9. wiatrołap 4,0	m2	4,00
		razem	m2	154,06
2	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - płyty styropianowe EPS 100 gr. 8 cm.	m2	154,06
3	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	154,06
4	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do gr. 50 mm (Krotność= 3)	m2	154,06
5	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów 3-4 mm, oczka 15x15 cm	m2	154,06
6	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
		1. świetlica 99,55	m2	99,55
		2. zaplecze kuchenne 18,56	m2	18,56
		4. W.C. 3,02	m2	3,02
		5. W.C. 3,02	m2	3,02
		6. szatnia 3,02	m2	3,02
		7. W.C. 4,79	m2	4,79
		8. korytarz 8,79	m2	8,79
		9. wiatrołap 4,0	m2	4,00
		razem	m2	144,75
7	KNR 2-02 1118/11	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych o wymiarach 60x90cm układanych na klej metodą kombinowaną - świetlica		
		1. świetlica 99,55	m2	99,55
		razem	m2	99,55
8	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - pozostałe pomieszczenia		
		2. zaplecze kuchenne 18,56	m2	18,56
		4. W.C. 3,02	m2	3,02
		5. W.C. 3,02	m2	3,02
		6. szatnia 3,02	m2	3,02
		7. W.C. 4,79	m2	4,79
		8. korytarz 8,79	m2	8,79
		9. wiatrołap 4,0	m2	4,00
		razem	m2	45,20

Budowa budynku świetlicy z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo, gmina Koczała - roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych z przecinaniem płytek 1. świetlica (12,17+7,94)*2-3,0 2. zaplecze kuchenne (6,76+3,82)*2-1,0 4. W.C. 1,20+2,60+2,60 5. W.C. 1,20+2,60+2,60 6. szatnia (2,52+1,20)*2-0,90 7. W.C. (2,52+1,90)*2-1,0 8. korytarz (2,64+1,50+1,50+1,72+1,50+1,72+2,64+1,50)-5,70 9. wiatrołap (2,0*4)-2,0	m m m m m m m m	37,22 20,16 6,40 6,40 6,54 7,84 9,02 6,00
		razem	m	99,58
10	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek gresowych układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	99,58
11	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 4. W.C. 3,02 5. W.C. 3,02 7. W.C. 4,79	m2 m2 m2	3,02 3,02 4,79
		razem	m2	10,83
12	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie 4. W.C. 1,20*0,50+2,60*0,50*2 5. W.C. 1,20*0,50+2,60*0,50*2 7. W.C. 1,90*0,50+2,52*0,50*2	m2 m2 m2	3,20 3,20 3,47
		razem	m2	9,87
13	KNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - listwy przejściowe w drzwiach 1,0*3 0,90*5	m m	3,000 4,500
		razem	m	7,500
		1.2. Izolacja cieplna stropodachu i zabudowy z płyt g-k		
14	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa płyty z wełny mineralnej gr 15 cm do izolacji poddaszy (współ. lambda min 0,34) 1. świetlica 4,50*12,17*2 8. wiatrołap 2,20*2,20 strych 5,20*6,76*2	m2 m2 m2	109,53 4,84 70,30
		razem	m2	184,67
15	KNR 2-02 0613/04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną - płyty z wełny mineralnej gr 5 cm do izolacji poddaszy (współ. lambda min 0,34)	m2	184,67
16	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, analogia - folia paroprzepuszczalna nad wełną mineralną	m2	184,67
17	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, analogia - folia paroizolacyjna pod wełną mineralną	m2	184,67
18	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi 12,5 mm na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD świetlica - sufit z płyt gipsowo-kartonowych 2,80*12,17*2	m2	68,15
		razem	m2	68,15

Budowa budynku świetlicy z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo, gmina Koczała - roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-02 2005/04	Okladziny stropów z płyt gipsowych dekoracyjnych na rusztach drewnianych lub metalowych - sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60 cm. świetlica - sufit z płyt gipsowo kartonowych kasetonowych 60*60 cm 3,0*12,17	m2	36,51
		razem	m2	36,51
20	KNNR 4 1307/01	Kanały z rur polietylenowych typu -SPIRO - analogia przewody wentylacyjne elastyczne z izolacją, termiczną, akustyczną i paroizolacją o średnicy 125mm	m	30,000
		1.3. Tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ceramiczne		
21	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 1. świetlica 8,18*3,30*2+12,17*3,30*2+8,18/2*2,20*2 2. zaplecze kuchenne 6,77*3,05*2+3,82*3,05*2 3. kotłownia 3,87+3,05*2+2,37*3,05*2 4. W.C. 1,20*3,05+2,60*3,05*2 5. W.C. 1,20*3,05+2,60*3,05*2 6. szatnia 1,20*3,05+2,52*3,05*2 7. W.C. 1,90*3,05+2,52*3,05*2 8. korytarz 3,22*3,05*2 9. wiatrołap 2,0*3,05*1,5	m2	152,31
			m2	64,60
			m2	24,43
			m2	19,52
			m2	19,52
			m2	19,03
			m2	21,17
			m2	19,64
			m2	9,15
		razem	m2	349,37
22	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 2. zaplecze kuchenne 18,56 3. kotłownia 9,31 4. W.C. 3,02 5. W.C. 3,02 6. szatnia 3,02 7. W.C. 4,79 8. korytarz 8,79 9. wiatrołap 4,0	m2	18,56
			m2	9,31
			m2	3,02
			m2	3,02
			m2	3,02
			m2	4,79
			m2	8,79
			m2	4,00
		razem	m2	54,51
23	KNR 2-02 0829/08	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi gat. I na klej o wymiarach 25x20cm metodą zwykłą 2. zaplecze kuchenne (2,36+4,25+1,70+2,52)*0,60+2,60*2,0 4. W.C. 1,20*2,0+2,60*2,0*2 5. W.C. 1,20*2,0+2,60*2,0*2 7. W.C. 1,90*2,0+2,52*2,0*2+0,80*2,0	m2	11,70
			m2	12,80
			m2	12,80
			m2	15,48
		razem	m2	52,78
24	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie 1. świetlica 8,18*1,60*2+12,17*1,60*2 6. szatnia 1,20*1,60+2,52*1,60*2 8. korytarz 3,22*1,60*2 9. wiatrołap 2,0*1,60*1,5	m2	65,12
			m2	9,98
			m2	10,30
			m2	4,80
		razem	m2	90,20
25	KNR 0-33 24/05	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2	90,20
26	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 1. świetlica 8,18*3,30*2+12,17*3,30*2+8,18/2*2,20*2	m2	152,31

Budowa budynku świetlicy z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo, gmina Koczała - roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2. zaplecze kuchenne 6,77*3,05*2+3,82*3,05*2	m2	64,60
		3. kotłownia 3,87+3,05*2+2,37*3,05*2	m2	24,43
		4. W.C. 1,20*3,05+2,60*3,05*2	m2	19,52
		5. W.C. 1,20*3,05+2,60*3,05*2	m2	19,52
		6. szatnia 1,20*3,05+2,52*3,05*2	m2	19,03
		7. W.C. 1,90*3,05+2,52*3,05*2	m2	21,17
		8. korytarz 3,22*3,05*2	m2	19,64
		9. wiatrołap 2,0*3,05*1,5	m2	9,15
		minus glazura ścian -52,78	m2	-52,78
		minus tynki organiczne -90,20	m2	-90,20
		razem	m2	206,39
27	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		2. zaplecze kuchenne 18,56	m2	18,56
		4. W.C. 3,02	m2	3,02
		5. W.C. 3,02	m2	3,02
		6. szatnia 3,02	m2	3,02
		7. W.C. 4,79	m2	4,79
		8. korytarz 8,79	m2	8,79
		9. wiatrołap 4,0	m2	4,00
		razem	m2	45,20
28	KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych		
		ściany 206,39	m2	206,39
		sufity 149,86	m2	149,86
		razem	m2	356,25
29	KNR K-04 0201/05	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków mineralnych, powierzchni betonowych		
		Kotłownia 24,43+9,31	m2	33,740
		razem	m2	33,740
30	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach i sufitach		
			szt	13,000

		1.7. Stolarka drzwiowa wewnętrzna		
106	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych "90"	szt	5,00
107	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalowych "100"	szt	3,00
108	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2		
		Drzwi D3 (1,0*2,05)*2	m2	4,10
		Drzwi D4 do pom WC z nawiewem powietrza (0,90*2,05)*5	m2	9,23
		Drzwi D5 do pom. Wc z nawiewem powietrza (1,0*2,05)*1	m2	2,05
		razem	m2	15,38